ÀMBITO:

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

(Provincia di Catanzaro)

PROGETTO:

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE

PROGETTO PRELIMINARE

ELABORATO: 14

SCALA:

DATA: Aprile 2012

AGGIORNAMENTO:

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Torre di Ruggiero

TITOLO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

IL R.U.P. *Geom. Giuseppe Gullì*

IMPRESA ESECUTRICE:

DIS. N.	CARTELLA:	NOME FILE:	APPROVATO:	REVISIONE:

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Il calcolo sommario della spesa è stato effettuato per quanto concerne le opere, le forniture ed i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispettivi costi standardizzati di progetti similari che, alla fine, hanno comportato per la linea di rete fognante una spesa parametrica di € 84,50 ml

	Sommario della spesa		ml				
1)	Realizzazione rete fognaria e di collettamento		9410	*	84,50	=	**795.134,16**
	Così ripartiti:						
	- Scavi	**65.211,30**					
	- Rinterri	**5.598,95**					
	- Taglio di superfici	**25.441,92**					
	- Tubazione	**395.220,00**					
	- Rinfianchi con sabbia	**13.832,70**					
	- Pozzetti	**71.340,00**					
	- Prolunghe pozzetti	**38.950,00**					
	- Chiusini in ghisa	**41.000,00**					
	- Cls	**52.696,00**					
	- Fresatura	**8.469,00**					
	- Binder	**48.414,45**					
	- Tappetino	**28.959,84**					
	TOTALE	**795.134,16**					
2)	Realizzazione impianto di depurazione (a corpo)			1			**442.600,00**
	Così ripartiti:						
	- Opere civili	**217.750,00**					
	- Quadri elettrici	**10.500,00**					
	- Rete di distribuzione illuminazione e servizi	**7.000,00**					
	- Impianto di terra	**2.500,00**					
	- Opere elettromeccaniche	**149.400,00**					
	- Viabilità accesso depuratore	**55.450,00**					
	TOTALE	**442.600,00**					
3)	Impianto di sollevamento (a corpo)			4	* 14.500	=	**58.000,00**
4)	Procedure connesse agli espropri						**5.000,00**
			TOTALE				**1.300.734,16**

Per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante che, sono state determinate in base a delle valutazioni di massima considerando le tariffe vigenti e le aliquote IVA di legge, si rimanda al quadro economico allegato.